

URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V.



AV. ZAPOTLANEJO No. 122 COL. BELLAVISTA
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430 TEL (33) 734-9371

Proyecto	CONSTR. RED AGUA POTABLE C. 12 DE DICIEMBRE	Empresa: URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA. DE C.V.
Lugar	DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES	Fecha ABRIL DE 2020
Municipio	ZAPOTLANEJO, JAL.	Respons: MANUEL DE LIRA CONTRERAS

Reporte de RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)	Unidad	Volumen	PU	Peso Importe
Nombre				
Precio unitario				

RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)

01	RED DE AGUA POTABLE				
A.P.	LINEA DE DISTRIBUCION DE 2"				
AP 001	EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPA PARA RED DE AGUA POTABLE 2"	m3	20.1600000	132.48	2,670.80
	(Ciento Treinta y Dos Pesos 48/100 m.n.)				
AP 002	ENCAMADO DE 10 CMS DE ESPESOR Y ACOSTILLADO EN TUBO DE 2" HASTA 20 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO.	m3	11.7600000	274.25	3,225.18
	(Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 25/100 m.n.)				
AP 003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD26 DE 2" DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	m	84.0000000	110.63	9,292.92
	(Ciento Diez Pesos 63/100 m.n.)				
AP 004	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	m3	8.4000000	93.25	783.30
	(Noventa y Tres Pesos 25/100 m.n.)				
AP 005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE 2" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	pza	8.0000000	1,239.51	9,916.08
	(Un Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos 51/100 m.n.)				
AP 006	CONSTRUCCION CAJA DE VALVULAS EN BANQUETAS DE 0.50x0.50 HECHA A BASE DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE: TAPA DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CONTRAMARCO, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000000	2,787.24	2,787.24
	(Dos Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 24/100 m.n.)				
AP 007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCERO "B" QUE CONSTA DE 1 VALVULA DE BRONCE FIG. 83, 3 JUNTAS GIBALT, 1 TEE PVC 2"x2", 2 EXTREMIDADES DE PVC RD-26, Y ATRAQUE INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000000	3,339.29	3,339.29
	(Tres Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos 29/100 m.n.)				
AP 008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCEROS "A" QUE CONSTA DE 1 TAPON CAMPANA PVC RD 26 2", Y ATRAQUE, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.0000000	279.92	279.92
	(Doscientos Setenta y Nueve Pesos 92/100 m.n.)				
AP 009	CARGA CON MAQUINA A CAMION, Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES, ETC. INCLUYE LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES, 1ER. KILOMETRO.	m3	11.7600000	99.45	1,169.53
	(Noventa y Nueve Pesos 45/100 m.n.)				
AP 010	*LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA.	m2	84.0000000	10.53	884.52
	(Diez Pesos 53/100 m.n.)				

Manuel de Lira C.

MANUEL DE LIRA CONTRERAS

Hoja No. 1

URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V.



AV. ZAPOTLANEJO No. 122 COL. BELLAVISTA
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430 TEL (33) 734-9371

Proyecto	CONSTR. RED AGUA POTABLE C. 12 DE DICIEMBRE	Empres: URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA. DE C.V.
Lugar	DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES	Fecha ABRIL DE 2020
Municipio	ZAPOTLANEJO, JAL.	Respon: MANUEL DE LIRA CONTRERAS

Reporte de RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19)				Peso
Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe
Precio unitario				
Total: A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 2"				34,348.78

A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 4"

AP 011	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50 M, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Ochenta y Cinco Pesos 50/100 m.n.)	m3	20.1600000	85.50	1,723.68
AP 012	ENCAMADO DE 10 CMS DE ESPESOR Y ACOSTILLADO EN TUBO DE 4" HASTA 20 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO. (Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 25/100 m.n.)	m3	11.7600000	274.25	3,225.18
AP 013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD26 DE 4" DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (Ciento Cuarenta y Un Pesos 31/100 m.n.)	m	84.0000000	141.31	11,870.04
AP 09	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: MAQUINARIA (Noventa y Tres Pesos 25/100 m.n.)	m3	8.4000000	93.25	783.30
AP 015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. (Un Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 12/100 m.n.)	pza	7.0000000	1,343.12	9,401.84
AP 006	CONSTRUCCION CAJA DE VALVULAS EN BANQUETAS DE 0.50x0.50 HECHA A BASE DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE: TAPA DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CONTRAMARCO, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Dos Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos 24/100 m.n.)	pza	1.0000000	2,787.24	2,787.24
AP 016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCEROS "C" QUE CONSTA DE 1 REDUCCION DE 4"x3", 1 CODO DE 4"x90° Y 2 CODOS DE 4" x 45° PVC RD 26 2", Y ATRAQUE, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Un Mil Ciento Cuarenta y Un Pesos 01/100 m.n.)	pza	1.0000000	1,141.01	1,141.01
AP 017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCEROS "D" QUE CONSTA DE 1 REDUCCION DE 4"x3", 1 CODO DE 4"x90° Y 2 CODOS DE 4" x 45° PVC RD 26 2", Y ATRAQUE, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Ocho Mil Setecientos Cuatro Pesos 74/100 m.n.)	pza	1.0000000	8,704.74	8,704.74
AP 009	CARGA CON MAQUINA A CAMION, Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES, ETC. INCLUYE LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES , 1ER. KILOMETRO. (Noventa y Nueve Pesos 45/100 m.n.)	m3	11.7600000	99.45	1,169.53
AP 010	*LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. (Diez Pesos 53/100 m.n.)	m2	0.0000000	10.53	0.00

Manuel de Lira Contreras

MANUEL DE LIRA CONTRERAS

Hoja No. 2

URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V.



AV. ZAPOTLANEJO No. 122 COL. BELLAVISTA
ZAPOTLANEJO, JAL. C.P. 45430 TEL (33) 734-9371

Proyecto	CONSTR. RED AGUA POTABLE C. 12 DE DICIEMBRE	Empres:	URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO SA. DE C.V.
Lugar	DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES	Fecha	ABRIL DE 2020
Municipio	ZAPOTLANEJO, JAL.	Respon:	MANUEL DE LIRA CONTRERAS

Reporte de RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)				Peso
Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe
Precio unitario				
Total: A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 4"				40,806.56
Total: 01 RED DE AGUA POTABLE				75,155.34
Total: RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)				75,155.34

Cargos en porcentaje				
RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)				
Total	de	IVA	1.0000000	12,024.85
(Doce Mil Veinticuatro Pesos 85/100 m.n.)				12,024.85
Total: RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)				12,024.85
Total: Cargos en porcentaje				12,024.85
Total: RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. (Ochenta y Siete Mil Ciento Ochenta Pesos 19/100 m.n.)				87,180.19

Manuel de Lira C.



INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER

S.A. DE C.V.

AV. COLON #3552 INT.3A LOCAL, COL. JARDINES DEL SUR
C.P. 44950 GUADALAJARA, JAL MX

Proyecto **CONSTR. RED AGUA POTABLE C. 12 DE DICIEMBRE**
Lugar **DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES**
Municipio **ZAPOTLANEJO, JAL.**

Empresa: **INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE CV**
Fecha **ABRIL DE 2020**
Responsable: **ING. LUIS CARLOS NAVARRO HERNANDEZ**

Reporte de RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)					Peso
Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe	
Precio unitario					
RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)					
01 RED DE AGUA POTABLE					
A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 2"					
AP 001 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPAS PARA RED DE AGUA POTABLE 2" (Ciento Treinta y Siete Pesos 78/100 m.n.)	m3	20.1600000	137.78	2,777.64	
AP 002 ENCAMADO DE 10 CMS DE ESPESOR Y ACOSTILLADO EN TUBO DE 2" HASTA 20 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO. (Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 22/100 m.n.)	m3	11.7600000	285.22	3,354.19	
AP 003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD26 DE 2" DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (Ciento Quince Pesos 06/100 m.n.)	m	84.0000000	115.06	9,665.04	
AP 004 RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. (Noventa y Seis Pesos 98/100 m.n.)	m3	8.4000000	96.98	814.63	
AP 005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE 2" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. (Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 09/100 m.n.)	pza	8.0000000	1,289.09	10,312.72	
AP 006 CONSTRUCCION CAJA DE VALVULAS EN BANQUETAS DE 0.50x0.50 HECHA A BASE DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE: TAPA DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CONTRAMARCO, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Dos Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 73/100 m.n.)	pza	1.0000000	2,898.73	2,898.73	
AP 007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCERO "B" QUE CONSTA DE 1 VALVULA DE BRONCE FIG. 83, 3 JUNTAS GIBBULT, 1 TEE PVC 2"x2", 2 EXTREMIDADES DE PVC RD-26, Y ATRAQUE INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 86/100 m.n.)	pza	1.0000000	3,472.86	3,472.86	
AP 008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCEROS "A" QUE CONSTA DE 1 TAPON CAMPANA PVC RD 26 2", Y ATRAQUE, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Doscientos Noventa y Un Pesos 12/100 m.n.)	pza	1.0000000	291.12	291.12	
AP 009 CARGA CON MAQUINA A CAMION, Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES, ETC. INCLUYE LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES, 1ER. KILOMETRO. (Ciento Tres Pesos 43/100 m.n.)	m3	11.7600000	103.43	1,216.34	
AP 010 LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL	m2	84.0000000	10.95	919.80	

Luis Carlos D.
ING. LUIS CARLOS NAVARRO HERNANDEZ



INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER

S.A. DE C.V.

AV. COLON #3552 INT.3A LOCAL, COL. JARDINES DEL SUR
C.P. 44950 GUADALAJARA, JAL MX

Proyecto **CONSTR. RED AGUA POTABLE C. 12 DE DICIEMBRE**
Lugar **DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES**
Municipio **ZAPOTLANEJO, JAL.**

Empres: **INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE CV**
Fecha **ABRIL DE 2020**
Respon: **ING. LUIS CARLOS NAVARRO HERNANDEZ**

Reporte de RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19)				Peso
Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe
PRECIO UNITARIO				
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. (Diez Pesos 95/100 m.n.)				35,723.07
Total: A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 2"				
A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 4"				
AP 011 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50 M, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Ochenta y Ocho Pesos 92/100 m.n.)	m3	20.1600000	88.92	1,792.63
AP 012 ENCAMADO DE 10 CMS DE ESPESOR Y ACOSTILLADO EN TUBO DE 4" HASTA 20 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO. (Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 22/100 m.n.)	m3	11.7600000	285.22	3,354.19
AP 013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD26 DE 4" DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (Ciento Cuarenta y Seis Pesos 96/100 m.n.)	m	84.0000000	146.96	12,344.64
AP 09 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: MAQUINARIA (Noventa y Seis Pesos 98/100 m.n.)	m3	8.4000000	96.98	814.63
AP 015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. (Un Mil Trescientos Noventa y Seis Pesos 84/100 m.n.)	pza	7.0000000	1,396.84	9,777.88
AP 006 CONSTRUCCION CAJA DE VALVULAS EN BANQUETAS DE 0.50x0.50 HECHA A BASE DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE: TAPA DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CONTRAMARCO, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Dos Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 73/100 m.n.)	pza	1.0000000	2,898.73	2,898.73
AP 016 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCEROS "C" QUE CONSTA DE 1 REDUCCION DE 4"x3", 1 CODO DE 4"x90° Y 2 CODOS DE 4" x 45° PVC RD 26 2", Y ATRAQUE, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Un Mil Ciento Ochenta y Sies Pesos 65/100 m.n.)	pza	1.0000000	1,186.65	1,186.65
AP 017 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCEROS "D" QUE CONSTA DE 1 REDUCCION DE 4"x3", 1 CODO DE 4"x90° Y 2 CODOS DE 4" x 45° PVC RD 26 2", Y ATRAQUE, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Nueve Mil Cincuenta y Dos Pesos 93/100 m.n.)	pza	1.0000000	9,052.93	9,052.93
AP 009 CARGA CON MAQUINA A CAMION, Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES, ETC. INCLUYE LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES , 1ER. KILOMETRO.	m3	11.7600000	103.43	1,216.34

Luis Carlos D.
ING. LUIS CARLOS NAVARRO HERNANDEZ



INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER

S.A. DE C.V.

AV. COLON #3552 INT.3A LOCAL, COL. JARDINES DEL SUR
C.P. 44950 GUADALAJARA, JAL MX

Proyecto **CONSTR. RED AGUA POTABLE C. 12 DE DICIEMBRE**
Lugar **DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES**
Municipio **ZAPOTLANEJO, JAL.**

Empres: **INGENIERIA Y CONSTRUCCION NAVHER SA DE CV**
Fecha **ABRIL DE 2020**
Respon: **ING. LUIS CARLOS NAVARRO HERNANDEZ**

Reporte de RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)				Peso
Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe
Precio unitario				

(Ciento Tres Pesos 43/100 m.n.)

AP 010 *LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA
EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL
MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES
FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA.

(Diez Pesos 95/100 m.n.)

Total: A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 4"

42,438.61

Total: 01 RED DE AGUA POTABLE

78,161.68

Total: RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES
(ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)

78,161.68

Cargos en porcentaje

RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C.
RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)

Total de IVA

1.0000000

12,505.87

12,505.87

(Doce Mil Quinientos Cinco Pesos 87/100 m.n.)

Total: RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES
(ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)

12,505.87

Total: Cargos en porcentaje

12,505.87


Total: RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES
(ENTRE C. R. (Noventa Mil Seiscientos Sesenta y Siete Pesos 55/100 m.n.)

90,667.55

Luis Carlos D.

ING. LUIS CARLOS NAVARRO HERNANDEZ

ACARREOS Y EXCAVACIONES



ISIDRO SAUL JASSO BRIONES

Proyecto CONSTR. RED AGUA POTABLE C. 12 DE DICIEMBRE
Lugar DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES
Municipio ZAPOTLANEJO, JAL.

Empresa: ISIDRO SAUL JASSO BRIONES
Fecha ABRIL DE 2020
Responsable: ISIDRO SAUL JASSO BRIONES

Reporte de RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19)	Unidad	Volumen	PU	Peso Importe
Nombre				
Precio unitario				

RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C.

RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)

01 RED DE AGUA POTABLE

A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 2"

AP 001 EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN CEPA PARA RED DE AGUA POTABLE 2"

(Ciento Cuarenta y Tres Pesos 29/100 m.n.)

AP 002 ENCAMADO DE 10 CMS DE ESPESOR Y ACOSTILLADO EN TUBO DE 2" HASTA 20 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO.

(Doscientos Noventa y Seis Pesos 63/100 m.n.)

AP 003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD26 DE 2" DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

(Ciento Diecinueve Pesos 66/100 m.n.)

AP 004 RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

(Cien Pesos 86/100 m.n.)

AP 005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE 2" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.

(Un Mil Trescientos Cuarenta Pesos 65/100 m.n.)

AP 006 CONSTRUCCION CAJA DE VALVULAS EN BANQUETAS DE 0.50x0.50 HECHA A BASE DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE: TAPA DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CONTRAMARCO, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

(Tres Mil Catorce Pesos 68/100 m.n.)

AP 007 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCERO "B" QUE CONSTA DE 1 VALVULA DE BRONCE FIG. 83, 3 JUNTAS GIBALT, 1 TEE PVC 2"x2", 2 EXTREMIDADES DE PVC RD-26, Y ATRAQUE INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

(Tres Mil Seiscientos Once Pesos 77/100 m.n.)

AP 008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCEROS "A" QUE CONSTA DE 1 TAPON CAMPANA PVC RD 26 2", Y ATRAQUE, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

(Trescientos Dos Pesos 76/100 m.n.)

m3	20.1600000	143.29	2,888.73
m3	11.7600000	296.63	3,488.37
m	84.0000000	119.66	10,051.44
m3	8.4000000	100.86	847.22
pza	8.0000000	1,340.65	10,725.20
pza	1.0000000	3,014.68	3,014.68
pza	1.0000000	3,611.77	3,611.77
pza	1.0000000	302.76	302.76

ISIDRO SAUL JASSO BRIONES
R.F.C: JABI940827UZZ
33 18 31 44 68

Saul Jasso

VICENTE GUERRERO # 113
SAN FELIPE,
ZAPOTLANEJO JAL.
C.P. 45430

ACARREOS Y EXCAVACIONES



ISIDRO SAUL JASSO BRIONES

Proyecto CONSTR. RED AGUA POTABLE C. 12 DE DICIEMBRE
Lugar DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES
Municipio ZAPOTLANEJO, JAL.

Empres: ISIDRO SAUL JASSO BRIONES
Fecha ABRIL DE 2020
Respons: ISIDRO SAUL JASSO BRIONES

Reporte de RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19)				Peso
Nombre	Unidad	Volumen	PU	Importe
Precio unitario				
AP 009 CARGA CON MAQUINA A CAMION, Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES, ETC. INCLUYE LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES, 1ER. KILOMETRO. (Ciento Siete Pesos 57/100 m.n.)	m3	11.7600000	107.57	1,265.02
AP 010 *LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA. (Once Pesos 39/100 m.n.)	m2	84.0000000	11.39	956.76
Total: A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 2"				37,151.95
A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 4"				
AP 011 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" A UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.50 M, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Noventa y Dos Pesos 48/100 m.n.)	m3	20.1600000	92.48	1,864.40
AP 012 ENCAMADO DE 10 CMS DE ESPESOR Y ACOSTILLADO EN TUBO DE 4" HASTA 20 CM SOBRE EL LOMO DEL TUBO. (Doscientos Noventa y Seis Pesos 63/100 m.n.)	m3	11.7600000	296.63	3,488.37
AP 013 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC RD26 DE 4" DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (Ciento Cincuenta y Dos Pesos 84/100 m.n.)	m	84.0000000	152.84	12,838.56
AP 09 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: MAQUINARIA (Cien Pesos 86/100 m.n.)	m3	8.4000000	100.86	847.22
AP 015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA TUBERIA DE 4" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA. (Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 71/100 m.n.)	pza	7.0000000	1,452.71	10,168.97
AP 006 CONSTRUCCION CAJA DE VALVULAS EN BANQUETAS DE 0.50x0.50 HECHA A BASE DE TABIQUE JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 INCLUYE: TAPA DE PLASTICO DE ALTA DENSIDAD Y CONTRAMARCO, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (Tres Mil Catorce Pesos 68/100 m.n.)	pza	1.0000000	3,014.68	3,014.68
AP 016 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCEROS "C" QUE CONSTA DE 1 REDUCCION DE 4"x3", 1 CODO DE 4"x90° Y 2 CODOS DE 4" x 45° PVC RD 26 2", Y ATRAQUE, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO	pza	1.0000000	1,234.12	1,234.12

33 18 31 44 68

VICENTE GUERRERO # 113
SAN FELIPE,
ZAPOTLANEJO JAL.
C.P. 45430

Saul Jasso

ACARREOS Y EXCAVACIONES



ISIDRO SAUL JASSO BRIONES

Proyecto CONSTR. RED AGUA POTABLE C. 12 DE DICIEMBRE
Lugar DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES
Municipio ZAPOTLANEJO, JAL.

Empresa: ISIDRO SAUL JASSO BRIONES
Fecha ABRIL DE 2020
Responsable: ISIDRO SAUL JASSO BRIONES

Reporte de RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)

Nombre	Unidad	Volumen	PU	Peso Importe
--------	--------	---------	----	-----------------

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

(Un Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 12/100 m.n.)

AP 017 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCEROS "D" QUE CONSTA DE 1 REDUCCION DE 4"x3", 1 CODO DE 4"x90° Y 2 CODOS DE 4" x 45° PVC RD 26 2", Y ATRAQUE, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

(Nueve Mil Cuatrocientos Quince Pesos 05/100 m.n.)

AP 009 CARGA CON MAQUINA A CAMION, Y ACARREO DE MATERIAL FUERA DE LA OBR A DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES, ETC. INCLUYE LA MAQUINARIA, EL CAMION INACTIVO DURANTE LA CARGA Y LAS MANIOBRAS LOCALES , 1ER. KILOMETRO.

(Ciento Siete Pesos 57/100 m.n.)

AP 010 *LIMPIEZA DE AREAS DE TRABAJO Y CIRCULACION DURANTE LA EJECUCION Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O CORTES FUERA DE LA OBRA, LAS VECES QUE SE REQUIERA.

(Once Pesos 39/100 m.n.)

Total: A.P. LINEA DE DISTRIBUCION DE 4"

44,136.39

Total: 01 RED DE AGUA POTABLE

81,288.35

Total: RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)

81,288.35

Cargos en porcentaje

RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)

Total de IVA

(Trece Mil Seis Pesos 14/100 m.n.)

Total: RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. RAMON RAMOS Y 19 DE MARZO)

13,006.14

13,006.14

Total: Cargos en porcentaje

13,006.14

Total: RED DE AGUA POTABLE CALLE 12 DE DICIEMBRE EN SAN JOSE DE LAS FLORES (ENTRE C. F (Noventa y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos 48/100 m.n.)

94,294.48

ISIDRO SAUL JASSO BRIONES

R.F.C: JAB1940827U22

33 18 31 44 68

Saul Jasso

VICENTE GUERRERO # 113
SAN FELIPE,
ZAPOTLANEJO JAL.
C.P. 45430